

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๒ จุด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

บาท ()

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘

ปริมาณงาน (จุดที่ ๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๒) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๓) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๔) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๕) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๖) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๗) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๘) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๙) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๑๐) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๑๑) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร

(จุดที่ ๑๒) ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร

๔ ราคากลางคำนวณวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๑๖๗,๙๘๙.๘๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

๕ .บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับ

๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

๕.๒ ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน เดือน

พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

๕.๓ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ ที่

๒๘.๐๐-๒๘.๙๙

บาท/ลิตร

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์

๖.๒ นายประเสริฐ จินตนา

๖.๓ นางสาวอัมพร สมหมาย

๖.๔ นายธีรศักดิ์ ชมภู

๖.๕ นายอำนาจ อนุรักษธานี



เอกสารการประมาณราคา

ปีงบประมาณ 2565

บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14

ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการก่อสร้าง

ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ 14 - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18

ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงานก่อสร้าง

- (จุดที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 3) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 4) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,280.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 6) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 7) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 8) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 9) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 10) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 11) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 12) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

งบประมาณราคากลาง

จำนวน 167,989.84 บาท

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกการคำนวณราคากลาง

๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร ที่ ๔๗๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับโครงการปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ

หมู่ที่ ๑๔ - บ้านแม่จรถหลวง หมู่ที่ ๑๔ - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ ๑๘ ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๒ จุด

ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘

เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีจ้างเหมา

ก่อสร้างของทางราชการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้คำนวณราคากลางมาตรฐาน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้วดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความแปรผัน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี

- ราคากลาง = เงินทุน x ค่า Factor F

- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง

ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

หมวดงานก่อสร้าง งานทาง

๑. ราคาทุน = ๑๒๓,๔๕๘.๔๐ บาท

รวมราคางานต้นทุน = ๑๒๓,๔๕๘.๔๐ บาท

- ค่า Factor F ตามตารางงานทาง ๑.๓๖๐๗ เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ราคากลางสำหรับโครงการข้างต้น ดังนี้

๑.๓๖๐๗ x ๑๒๓,๔๕๘.๔๐ = ๑๖๗,๙๘๙.๘๔ บาท

ค่างานก่อสร้าง + ค่าป้ายโครงการ = ๑๖๗,๙๘๙.๘๔ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

ค่าครุภัณฑ์ = - บาท

รวมค่างานทั้งโครงการ = ๑๖๗,๙๘๙.๘๔ บาท

คิดเพียง ๑๖๗,๙๘๙.๘๔ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายประเสริฐ จินตนา) หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นางสาวอัมพร สมหมาย) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายธีรศักดิ์ ชมภู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)กรรมการฯ

(นายอำนาจ อนุรักษ์ธานี) นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ 14 - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 จุด

(จุดที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 3) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 4) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,280.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 6) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 7) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 8) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 9) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 10) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 11) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 12) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ณ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดถนน							
1.1	งานถมป่าขุดต่อ (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	23,360.00	3.60	84,096.00	1.3607	114,429.43	114,429.43
1.2	งานดินขุดตัด	ลบ.ม	1,260.00	31.24	39,362.40	1.3607	53,560.42	53,560.42
					123,458.40			
TOTAL								167,989.84
ขอใช้งบประมาณเพียง								167,989.84

ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ 14 - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 จุด

- (จุดที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 3) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 4) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,280.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 6) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 7) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 8) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 9) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 10) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 11) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร
- (จุดที่ 12) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ณ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ. ราคาน้ำมัน ณ อำเภอเมืองที่ 28.00-28.99 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = $1 + [\dots (\times + \times)]$

ระยะเวลาการทำงาน 30 วัน

=	
=	
=	
=	1.3607
=	
=	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนดินสายบ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่จรหลวง หมู่ที่ 14 - บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 12 จุด

(จุดที่ 1) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 2) ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 320 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 960.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 3) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 4) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 660 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,640.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 5) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 4,280.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 6) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 7) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 620 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 8) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 370 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,480.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 9) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 10) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 11) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 880 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 3,520.00 ตารางเมตร

(จุดที่ 12) ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตารางเมตร

(ลงชื่อ)ประมาณการ

(นายโชคชัย สว่างเจริญไพรวัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)กรรมการ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

(นายประเสริฐ จินตนา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นางสาวอัมพร สมหมาย)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.

ตำแหน่ง

หัวหน้าสำนักปลัด

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ชมภู)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายอำนาจ อนุรักษธานี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตำแหน่ง

นักวิเคราะห์ปฏิบัติการ