

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) หมู่ที่ ๓ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓ ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) หมู่ที่ ๓ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร

๔ ราคากลางคำนวณวัน ณ ที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๓๐๐,๖๕๒.๐๔ บาท (สามแสนหกร้อยห้าสิบสองบาทสี่สตางค์)

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๒ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม ๒๕๖๐

๕.๓ ราคาค่าดัชนีจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

๕.๔ ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ ๓๕.๐๐-๓๕.๙๙ บาท/ลิตร

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกริชชาญ สัมเวียนวงศ์

๖.๒ นายประเสริฐ จินตนา

๖.๓ นางสาวอัมพร สมหมาย

๖.๔ นายธีรศักดิ์ ขมภู

๖.๕ นางสาวสุรวิรัตน์ ใจอ่อน



เอกสารการประมาณราคา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม

บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ ๓

ตำบลแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ

ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ปริมาณงานก่อสร้าง

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต.แม่แจ่ม

ประมาณการราคากลาง

จำนวน ๓๐๐,๖๕๒.๐๔ บาท

ตัวอักษร (สามแสนหกร้อยห้าสิบสองบาทสี่สตางค์)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่ม

อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บันทึกการคำนวณราคากลาง

๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามคำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร ที่ ๒๖๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในงานก่อสร้างของทางราชการสำหรับ โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
(สาขาแม่แฮเหนือ) หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘.๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๔๓.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรกำหนดทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา กรณีจ้างเหมา
ก่อสร้างของทางราชการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ได้คำนวณราคากลางมาตรฐาน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการควบคุมราคากลางแล้วดังนี้

- ค่า Factor F ประกอบด้วยค่าอำนาจการ ค่าความแปรผัน ดอกเบี้ย กำไร และภาษี
- ราคากลาง = เงินทุน x ค่า Factor F
- เงินลงทุน = ค่าวัสดุ + ค่าแรง + ค่าใช้จ่ายพิเศษ(ค่าขนส่ง)

ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับการข้างต้นนี้ ซึ่งคิดคำนวณโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
หมวดงานก่อสร้าง งานอาคาร

๑. ราคาสี	=	๑๗๒,๓๗๘.๙๘ บาท
๒. ค่าแรง	=	๕๐,๒๕๖.๕๓ บาท

รวมราคางานต้นทุน = ๒๒๒,๖๓๕.๕๑ บาท

- ค่า Factor F ตามตารางงานอาคาร ๑.๓๐๕๖ เมื่อแทนค่าสูตร จะได้ราคากลางสำหรับโครงการข้างต้น ดังนี้

๑.๓๐๕๖	x	๒๒๒,๖๓๕.๕๑	=	๒๙๐,๖๗๒.๙๒	บาท
ค่างานก่อสร้าง + ค่าป้ายโครงการ			=	๒๙๐,๖๗๒.๙๒	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ			=	๙,๙๗๙.๑๒	บาท
ค่าครุภัณฑ์			=	-	บาท
รวมค่างานทั้งโครงการ			=	๓๐๐,๖๕๒.๐๔	บาท
รวมค่างานทั้งหมด		๓๐๐,๖๕๒.๐๔ บาท	(	สามแสนหกร้อยห้าสิบสองบาทสี่สตางค์	)

พร้อมนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายประเสริฐ จันทนา) หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายธีรศักดิ์ ชมภู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวอัมพร สมหมาย) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน) นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ - รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ตามคำสั่งขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร		
	เลขที่ 261/2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565		
	การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางนั้น		
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	290,672.92	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	9,979.12	
	รวมค่างานทั้งหมด	300,652.04	
	(สามแสนหกร้อยห้าสิบสองบาทสี่สตางค์)		)
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน

พื้นที่รวม 43.00 เมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อเมตร 6,991.91 บาท/เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธาน

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายประเสริฐ จันทนา)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอัมพร สมหมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรศักดิ์ ชมภู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุรรัตน์ ใจอ่อน)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายธีรศักดิ์ ชมภู)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น			
แบบเลขที่	-			

ประมาณการเมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	222,635.51	1.3056	290,672.92	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			290,672.92	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			290,672.92	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวิน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการวันที่

17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	สรุปส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	7,341.39	-	1,858.72	9,200.11	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	165,037.59	-	48,397.81	213,435.40	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		รวม	-	172,378.98	-	50,256.53	222,635.51	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 - 2				172,378.98		50,256.53	222,635.51	

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาจร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการวันที่

17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

[illegible]

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการวันที่

17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรง	
2	งานสทอปติยกรรม								
	2.1 งานพื้น								
	- F1 งานผิวพื้น (ผิวพื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 16"x16")	43.00	ตร.ม	283.56	12,193.08	158.00	6,794.00	18,987.08	
	2.2 งานผนัง								
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง	24.70	เมตร	120.94	2,987.22	44.00	1,086.80	4,074.02	
	- งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	18.18	ตร.ม	124.36	2,260.86	80.00	1,454.40	3,715.26	
	- งานผนังฉาบปูนผิวเรียบ	36.36	ตร.ม	102.65	3,732.35	-	-	3,732.35	
	- ค่าแรงฉาบปูนผิวเรียบภายในอาคาร	18.18	ตร.ม	-	-	82.00	1,490.76	1,490.76	
	- ค่าแรงฉาบปูนผิวเรียบภายนอกอาคาร	18.18	ตร.ม	-	-	95.00	1,727.10	1,727.10	
	- งานผนังกระจกอะลูมิเนียม								
	- กระจก (สีชา) หนา 5 มม.	290.83	ตร.ฟ.	13.55	3,940.75	20.00	5,816.60	9,757.35	
	- อะลูมิเนียมกล่องเรียบ (สีชา) หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	19.00	ท่อน	850.46	16,158.74	314.67	5,978.73	22,137.47	
	- อะลูมิเนียมกล่องร่อง (สีชา) หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	21.00	ท่อน	1,084.11	22,766.31	401.12	8,423.52	31,189.83	
	- อะลูมิเนียมทบร่อง (สีชา) หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	42.00	ท่อน	504.67	21,196.14	186.73	7,842.66	29,038.80	
	- อะลูมิเนียมคิ้วบานกระทุ้ง (สีชา) หนา 1.20 มม. ยาว 6.00 ม.	8.00	ท่อน	126.17	1,009.36	46.68	373.44	1,382.80	
	- ขอบยางวางกระจก	199.00	เมตร	4.67	929.33	1.73	344.27	1,273.60	
	- ขอบยางอัดกระจก	199.00	เมตร	4.29	853.71	1.59	316.41	1,170.12	
	- ซิลิโคน	25.00	หลอด	102.80	2,570.00	-	-	2,570.00	
	2.3 งานฝ้าเพดาน								
	- C1 งานฝ้าเพดานทีบาร์ (ธรรมดา) โครงคร่าวอะลูมิเนียม	43.00	ตร.ม	127.08	5,464.44	52.00	2,236.00	7,700.44	
	- C2 งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์ โครงคร่าวอะลูมิเนียม	20.60	ตร.ม	152.34	3,138.20	52.00	1,071.20	4,209.40	
	รวมยอดยกไป				99,200.49		44,955.89	144,156.38	

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 8.60 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 43.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ประมาณการวันที่

17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรง	
	รวมยอดยกมา				99,200.49		44,955.89	144,156.38	
	2.4 งานประติ - หน้าต่างและช่องแสง								
	- ประตู D1	1.00	ชุด	12,149.53	12,149.53	-	-	12,149.53	
	- หน้าต่าง W1	4.00	ชุด	12,663.55	50,654.20	240.00	960.00	51,614.20	
	2.5 งานทาสี								
	- งานสีภายนอก	38.78	ตร.ม.	42.71	1,656.29	34.00	1,318.52	2,974.81	
	- งานสีภายใน	38.78	ตร.ม.	35.51	1,377.08	30.00	1,163.40	2,540.48	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				165,037.59		48,397.81	213,435.40	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่งวัสดุ

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (สาขาแม่แฮเหนือ) ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

แบบเลขที่ - รายการที่ -

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดรายการนี้

- เนื่องจากสถานที่หรือพื้นที่ ที่ทำการก่อสร้างของโครงการอยู่ห่างไกลจากแหล่งของวัสดุมากและเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขายากแก่การขนส่ง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย:บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งวัสดุ	9,979.12	
	รวมค่าใช้จ่าย	9,979.12	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	9,979.12	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบ บร.4 (พ) แผ่นที่ 1/1

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

โครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร เมื่อวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		วัสดุและค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขนส่ง								
	ขนส่งปูนซีเมนต์ ระยะทาง 77 กม.	3.62	ตัน	0.00	-	319.83	1,157.78	1,157.78	ราคาน้ำมันดีเซล
	ขนส่งเหล็กเสริม ระยะทาง 77 กม.	0.08	ตัน	0.00	-	319.83	25.59	25.59	ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	ขนส่งหินย่อย ระยะทาง 112 กม.	5.88	ลบ.ม	0.00	-	578.67	3,402.58	3,402.58	เฉลี่ยที่ 35.00-35.99
	ขนส่งทราย ระยะทาง 44 กม.	16.60	ลบ.ม	0.00	-	324.89	5,393.17	5,393.17	บาท/ลิตร
	ขนส่งเหล็กปูพรม ระยะทาง 77 กม.	0.00	ตัน	0.00	-	319.83	0.00	0.00	
	รวมราคาค่าขนส่ง						9,979.12	9,979.12	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายโชคชัย สง่าเจริญพรรัตน์)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา