



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ ๑๑

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แจ้งแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้กำหนดให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับภาครัฐ WWW.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก ขอเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณ
เมรุเตาเดี่ยว ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ อบต. กองแขก) วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน-) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๒๖,๓๕๘.๔๙ บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาท
สตางค์-) จึงขอเปิดเผยข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และขอ
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายมนตรี พวงกล้ากวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถาน บ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,300,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,426,358.49 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นฐวรรณ มินธง กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

7.3 พิพัฒน์ นิ่มนวล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

พิพัฒน์ นิ่มนวล

26 มีนาคม 2569 20:08:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแม่ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างแม่ ฌาปนสถาน			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านกองแขก หมู่ที่ 11	อำเภอ แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่	แบบเลขที่ 003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการงานก่อสร้าง		รวม					1,091,740.14	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,091,740.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,091,740.14 บาท ต่อ 1 หน่วย

พืพัฒนา นิมนวล
26 มีนาคม 2569 20:09:00

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการงานก่อสร้าง								
	- งานวางผัง+ปรับปรุงพื้นที่	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.51	606.10	606.10	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	4,719.00	4,719.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองก้นฐานราก	1.000	ลบ.ม.	1,827.10	1,827.10	329.00	329.00	2,156.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc 240 ksc by cube)	48.000	ลบ.ม.	1,934.58	92,859.84	522.00	25,056.00	117,915.84	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต ทั้งหมด 370 ตร.ม. คิด 50%	185.000	ลบ.ฟ.	448.60	82,991.00	0.00	0.00	82,991.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	370.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	60,310.00	60,310.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	.475	ตัน	20,400.00	9,690.00	4,900.00	2,327.50	12,017.50	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 มม.	.897	ตัน	19,900.00	17,850.30	0.00	0.00	17,850.30	
	- เหล็กเสริมผิวซออย DB Ø 12 มม.	2.185	ตัน	19,435.52	42,466.61	3,900.00	8,521.50	50,988.11	
	- เหล็กเสริมผิวซออย DB Ø 16 มม.	.480	ตัน	19,666.82	9,440.07	3,900.00	1,872.00	11,312.07	

พิพัฒน์ นิมวล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	110.000	ตร.ม.	28.19	3,100.90	6.00	660.00	3,760.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	121.000	กก.	35.05	4,241.05	0.00	0.00	4,241.05	
	- ทราหยายบรอนซ์	10.000	ลบ.ม.	528.04	5,280.40	121.00	1,210.00	6,490.40	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. (นน.24 กก./ทอน)	13.000	ทอน	799.07	10,387.91	0.00	0.00	10,387.91	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1 หนา 1.2 มม. (นน. 4.3 กก./ทอน)	45.000	ทอน	135.05	6,077.25	0.00	0.00	6,077.25	
	- เหล็ก Flat Bar 5 x 50 มม. ยาว 30 ซม.	22.000	แผ่น	15.00	330.00	0.00	0.00	330.00	
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	757.000	กก.	0.00	0.00	12.00	9,084.00	9,084.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กสามรอบ	65.000	ตร.ม.	62.10	4,036.50	36.00	2,340.00	6,376.50	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,155.000	แผ่น	14.02	16,193.10	0.00	0.00	16,193.10	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	7,980.00	7,980.00	

พิพัฒน์ นิมมวล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉลุ ครึ่งแผ่น	38.000	ตร.ม.	396.00	15,048.00	91.00	3,458.00	18,506.00	
	- ผนังก่ออิฐฉลุ เต็มแผ่น	15.000	ตร.ม.	804.00	12,060.00	166.00	2,490.00	14,550.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.000	ตร.ม.	252.00	3,780.00	117.00	1,755.00	5,535.00	
	- ผนังก่ออิฐทึบ หนา 20 ซม.	65.000	ตร.ม.	2,118.00	137,670.00	195.00	12,675.00	150,345.00	
	- เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.	55.000	ม.	74.48	4,096.40	51.00	2,805.00	6,901.40	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	76.000	ตร.ม.	82.34	6,257.84	96.00	7,296.00	13,553.84	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	35.000	ตร.ม.	82.34	2,881.90	109.00	3,815.00	6,696.90	
	- งานพื้นหินขัด (สีระบุภายหลัง) ผังเส้นทองเหลือง	26.000	ตร.ม.	584.00	15,184.00	166.00	4,316.00	19,500.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,860.00	1,860.00	
	- ประตู D1 (ตามแบบ)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ประตู D2 (ตามแบบ)	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- บันไดไม้พินเกล็ดล่าง (สีระบุภายหลัง)	22.000	ตร.ม.	442.00	9,724.00	108.00	2,376.00	12,100.00	
	- เสารวากันตกและระเบียง ก่ออิฐบันปูน	12.000	ต้น	850.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	

พิพัฒน์ นิมนวล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ราวบันไดและราวกันตก ก่ออิฐขึ้นบัว ฉาบปูนเรียบ	33.000	ม.	550.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	
	- จมูกบันได PVC	42.000	ม.	83.50	3,507.00	44.00	1,848.00	5,355.00	
	- สีสันอะครีลิค	465.000	ตร.ม.	34.72	16,144.80	35.00	16,275.00	32,419.80	
	- เต้าเผาอิฐทไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ครอบปล่องควัน	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ซอฟ้าปูนปั้นหรือปูนปั้นติดลายดอก	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- หางพวงชมพูปูนปั้น	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16.000	ม.	2,500.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐขึ้นบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 เมตรหรือบัวสำเสร็จ	18.000	ม.	1,356.00	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00	
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

พิพัฒน์ นิมนวล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หัวทรายปูนปั้น	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- หนาบับปูนปั้นปูนดำ ลวดลายเทพพนม หรือลวดลายเทวดา	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- อุปกรณ์เตาเผา เมรุ(รถมลาก 1 คัน ประตุมะรุ 1 บาน ตะแกรงมะรุ 1 ชิ้น)	1.000	หน่วย	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
	- ผ้าเพดานชายคาแผ่นสปร้าทบอร์ด หนา 6 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	11.540	ตร.ม.	264.00	3,046.56	99.00	1,142.46	4,189.02	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 เมตร	54.460	ตร.ม.	177.15	9,647.58	77.00	4,193.42	13,841.00	
	- สาย THW A ขนาด 16 sq.mm.	160.000	ม.	61.20	9,792.00	21.00	3,360.00	13,152.00	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 4 sq.mm.	30.000	ม.	38.54	1,156.20	18.00	540.00	1,696.20	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 2.5 sq.mm.	35.000	ม.	21.25	743.75	16.00	560.00	1,303.75	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 1.5 sq.mm.	105.000	ม.	15.41	1,618.05	14.00	1,470.00	3,088.05	
	- โคมไฟฟ้า LED 1x18 W.	2.000	ชุด	210.00	420.00	118.00	236.00	656.00	

พิพัฒน์ นิมมวล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้า LED 1x9 W.	10.000	ชุด	190.00	1,900.00	118.00	1,180.00	3,080.00	
	- ตู้คอนซูมเมอร์สำเร็จ C4/4 ช่อง	1.000	ชุด	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	10.000	ชุด	31.16	311.60	82.00	820.00	1,131.60	
	- เต้ารับคู่ 2 ช่อง	3.000	ชุด	133.85	401.55	118.00	354.00	755.55	
	- เสาลอไฟฟ้า dia 5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	601.00	601.00	0.00	0.00	601.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	ม.	22.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ท่อ PVC Dia. 1" ขึ้นคุณภาพ 1 สีเหลือง	12.000	ม.	36.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- หลักระเบิดดินทองแดง dia 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	251.00	251.00	0.00	0.00	251.00	
	- ปะเกียบยึดสาย+อุปกรณ์	1.000	ชุด	204.90	204.90	0.00	0.00	204.90	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมค่ารายการงานก่อสร้าง	-	-	258,085.98	890,100.16	17,781.51	201,639.98	1,091,740.14	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,091,740.14	

พิพัฒน์ นิมมล

26 มีนาคม 2569 20:09:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼มาปณสถานบ้านกองแขกได้ หนุที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ ฼มาปณสถาน			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกองแขกได้ หนุที่ 11 ตำบลสีทอง	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	1,091,740.14	1.3065	1,426,358.49	
รวมค่าก่อสร้าง				1,426,358.49	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 110.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,966.89 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,426,358.49 บาท ต่อ 1 หน่วย

พิพัฒน์ นิมมล

26 มีนาคม 2569 20:09:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼ณสถานบ้านกองแขก หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ ฼ณสถาน		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านกองแขก หมู่ที่ 11 ตำบล กิ่งแขก	อำเภอ แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		



(นัฐวรรณ นิมมวาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิพัฒน์ นิมมวาล)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(พิพัฒน์ พาระพัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼มาปนสถานบ้านกองแขกได้ ฼หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ ฼มาปนสถานบ้านกองแขกได้ ฼หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กองแขก	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	003					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					


(พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นัฐวรรณ มีบธง)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(พิพัฒน์ นิมนวล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างแม่ข่าย บ้านกองแซกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างแม่ข่าย บ้านกองแซกใต้ หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านกองแซกใต้ หมู่ที่ 11 กองแซก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่

แบบเลขที่ 003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก องค์การบริหารส่วนตำบลกองแซก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 1,426,358.49 บาท	1,426,358.49	
สรุป	ราคากลาง	1,426,358.49	
ราคากลาง (..... หนังสือเสนอซองมีนทกพันสามร้อยห้าสิบแปดบาทสี่สิบเก้าสตางค์)			

พิพัฒน์ นิมมล

26 มีนาคม 2569 20:09:22