

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



โครงการตามข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
(ที่นำเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร จำนวน ๓๕ โครงการ)

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจรสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

โครงการตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2568 (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยมบ้านสบแม่รวมใต้) บ้านสบแม่รวม หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร	400,000.00	
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ซา หมู่ที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 107.00 เมตร	476,000.00	
3	โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แอเหนือ หมู่ที่ 3 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร	320,000.00	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยมบ้านแม่แอเหนือ) บ้านแม่แอเหนือ หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร	119,000.00	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน บ้านแม่ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร	300,000.00	
6	โครงการปรับปรุงสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่ (ห้วยมบ้านแม่ใน) บ้านแม่ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร	99,000.00	
7	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/1) บ้านแม่จากร หมู่ที่ 5 กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.00 เมตร	91,000.00	
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่จากร หมู่ที่ 5 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 88.00 เมตร	385,000.00	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกมล บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร	154,000.00	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร	109,000.00	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านพักครู บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร	47,000.00	
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศรีนทร์ บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร	90,000.00	
13	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร	271,000.00	
14	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างวัด บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร	129,000.00	

15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอุทิศ - บ้านนายโชเหล่ บ้านห้วยผา หมู่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร	200,000.00	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยมบ้านห้วยน้ำเขียว) บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร	200,000.00	
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละลอ หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร	400,000.00	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอะ หมู่ที่ 10 ขนานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร	460,000.00	
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบข่อย หมู่ที่ 11 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร	200,000.00	
20	โครงการ ขุดตัดดินขยายสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ข่อย หมู่ที่ 11 ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,180 ลูกบาศก์เมตร	200,000.00	
21	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่หอย บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ขนาด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร	235,000.00	
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร	165,000.00	
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 13 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร	200,000.00	
24	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 13 ตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	300,000.00	
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร	498,000.00	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร	150,000.00	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเหยื่อ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร	219,000.00	
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมศักดิ์ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร	200,000.00	
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร	414,000.00	

30	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ตามแบบและประมาณการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	180,000.00	
31	โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร	320,000.00	
32	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร	89,000.00	
33	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัยรัตน์ บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร	400,000.00	
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร	300,000.00	
35	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่นาจร (โซนแม่นาจร) กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร	495,000.00	
รวมงบประมาณทั้งหมด		8,815,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยบ้านสบแม่มวมใต้) บ้านสบแม่มวม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบแม่มวม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	440.00	1.77	778.80	1.3642	2.41	1,062.44
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.00	1,482.59	32,616.98	1.3642	2,022.55	44,496.08
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	440.00	576.76	253,774.40	1.3642	786.82	346,199.04
10	Expansion Joint	ม.	12.00	37.91	454.92	1.3642	51.72	620.60
11	Contraction Joint	ม.	72.00	37.92	2,730.24	1.3642	51.73	3,724.59
12	Longitudinal Joint	ม.	110.00	38.03	4,183.30	1.3642	51.88	5,706.86
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					294,538.64	รวม		401,809.61
						ประมาณาราคาเพียง		400,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	294,538.64	บาท
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
③ ระยะเวลาการทำงาน	=	60	วัน
④ งวดงานการจ่ายเงิน	=	1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเขาวัว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 107.00 เมตร

สถานที่ บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ - รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	433,157.91	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	43,251.17	
	รวมค่างานทั้งหมด	476,409.08	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	476,000.00	
	(สิ้นเงินที่ดินนบกพันบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

ความยาวรวม 107.00 เมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อเมตร 4,452.42 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ต.แม่่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
	กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 107.00 เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่ชา หมู่ที่ 2 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	330,882.22	1.3091	433,157.91	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			433,157.91	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			433,157.91	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการ

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่จาง หมู่ที่ 2 ต.แม่จาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 107.00 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

ประมาณการ ณ วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด - งานขุดดินและถมดิน	52.17	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,843.04	5,843.04	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
2	งานพรางหยาบรองพื้น - งานพรางหยาบ	2.68	ลบ.ม.	514.02	1,377.57	112.00	300.16	1,677.73	ราคาน้ำมันดีเซล
3	งานคอนกรีตหยาบ - งานคอนกรีตหยาบ	2.68	ลบ.ม.	1,313.62	3,520.50	426.00	1,141.63	4,662.18	ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
4	งานคอนกรีต - งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	17.12	ลบ.ม.	1,338.55	22,915.98	466.00	7,977.92	30,893.90	บาท/ลิตร
5	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้น FB SR.24 Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	1.03 34.33	ตัน กก.	21,775.70 34.42	22,428.97 1,181.64	4,400.00 -	4,532.00 -	26,960.97 1,181.64	ค่าแรงจากสำนักงานประมาณ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบค่าแรง
6	งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%) - ไม่คว่ำยี่สิบแบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ - ไม้ค้ำยันห้องคาน คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร - ไม้ค้ำยันห้องพื้น คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร - ตะปูขนาดต่างๆ	256.80 205.44 61.63 - - 64.20	ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตัน ตัน กก.	- 467.29 614.30 93.46 93.46 70.90	- 96,000.06 37,859.31 - - 4,551.78	139.00 - - - - -	35,695.20 - - - - -	35,695.20 96,000.06 37,859.31 - - 4,551.78	ราคากลางงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติ 3 มีนาคม 2566
	ยอดยกไป				189,835.81		55,490.00	245,325.81	

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ - รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	299,827.62	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	20,723.56	
	รวมค่างานทั้งหมด	320,551.18	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	320,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

พื้นที่รวม 70.00 ตร.ม.

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อ ตร.ม. 4,579.30 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโอบนิธิ ศรีบุญมี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	4	แผ่น	
แบบเลขที่	-			

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	229,033.40	1.3091	299,827.62	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			299,827.62	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			299,827.62	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโอบนิธิ ศรีบุญมี)

ผู้ช่วยนายวิศวกรโยธา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แยเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
	สรุปส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	126,193.78	-	39,581.76	165,775.54	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	41,730.22	-	21,527.64	63,257.86	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		รวม	-	167,924.00	-	61,109.40	229,033.40	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 - 2				167,924.00		61,109.40	229,033.40	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่เยเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแมนจาร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แมนจาร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแมนจาร์
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	ส่วนงานที่ 1 ดำงานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินถมที่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	1.2 งานโครงสร้าง								จังหวัดเชียงใหม่
	- งานขุดดินและถมดิน	20.28	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,271.36	2,271.36	(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
	- งานทรายหยาบรองพื้น	0.60	ลบ.ม.	514.02	308.41	104.00	62.40	370.81	ประจำเดือน มิถุนายน 2567
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,429.13	857.48	426.00	255.60	1,113.08	
	1.3 งานตอกเสาเข็ม								ราคาน้ำมันดีเซล
	- เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด ϕ 5" x 5.00 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	83.20	ตร.ม.	-	-	139.00	11,564.80	11,564.80	เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%)	66.56	ลบ.ฟ.	467.29	31,102.82	-	-	31,102.82	บาท/ลิตร
	- ไม่ถาวรยึดแบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ	19.97	ลบ.ฟ.	614.30	12,267.57	-	-	12,267.57	ค่าแรงจากสำนักงานประมาณ
	- ไม้ค้ำยันทองคำน คิดคำนวณ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร	-	ต้น	93.46	-	-	-	-	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
	- ไม้ค้ำยันทองพัน คิดคำนวณ 1 ต้น/ตารางเมตร	-	ต้น	93.46	-	-	-	-	สำหรับการถอดแบบคำนวณ
	- ตะปูขนาดต่างๆ	20.80	กก.	70.09	1,457.87	-	-	1,457.87	ราคากลางงานก่อสร้าง
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง								แนวทางการวิธีปฏิบัติ
	- งานคอนกรีต ค.3	7.60	ลบ.ม.	1,483.92	11,277.79	532.00	4,043.20	15,320.99	3 มีนาคม 2566
	1.6 งานเหล็กเสริม	0.73	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริม RB SR.24 ϕ 6 มม.	0.12	ตัน	22,242.99	2,669.16	4,400.00	528.00	3,197.16	
	- เหล็กเสริม RB SR.24 ϕ 9 มม.	-	ตัน	21,775.70	-	4,400.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 12 มม. (T)	0.61	ตัน	21,214.96	12,941.13	3,600.00	2,196.00	15,137.13	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 16 มม. (T)	-	ตัน	21,214.96	-	3,600.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 20 มม. (T)	-	ตัน	21,214.96	-	3,100.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.90	กก.	34.42	753.80	-	-	753.80	
	รวมยอดยกไป				73,636.03		20,921.36	94,557.39	

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประมาณการวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

[illegible]

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านแม่แยเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยาว อำเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แยเหนือ หมู่ที่ 3 ต.แม่ยาว อ.แม่ใจ จ.เชียงใหม่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
 ประมาณการวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ดำเนินงานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- คาแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	117.12	ตร.ม.	-	-	45.00	5,270.40	5,270.40	
	- หลังคาเมทัลชีทกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 5 มม. สีสีเม้นต์	278.00	แผ่น	50.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	- ครอบบันไดกระเบื้องลอนคู่	36.00	แผ่น	31.78	1,144.08	-	-	1,144.08	
	- นอตยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 นิ้ว	314.00	ตัว	2.75	863.50	-	-	863.50	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปตามท้องตลาด	47.00	เมตร	123.98	5,827.06	45.00	2,115.00	7,942.06	
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม.	4.00	แผ่น	120.56	482.24	108.00	432.00	914.24	
	2.2 งานฉาบพื้น								
	- พ.1 พื้นผิวขัดมัน	70.00	ตร.ม.	110.32	7,722.40	40.00	2,800.00	10,522.40	
	- พ.2 พื้นผิวขัดหยาบผิวหนาเรียบ	42.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,260.00	1,260.00	
	2.3 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	31.68	ตร.ม.	100.55	3,185.42	105.00	3,326.40	6,511.82	
	2.4 งานทาสี								
	- งานทาสีสีน้ำพาสติก (ภายนอก)	33.96	ตร.ม.	45.89	1,558.42	34.00	1,154.64	2,713.06	
	- งานทาสีสีสนิมโครงสร้าง	144.00	ตร.ม.	47.68	6,865.92	35.00	5,040.00	11,905.92	
	- งานทาสีสีกันเปื้อน พื้น - ผัง สูง 0.10 ม.	3.80	ตร.ม.	47.68	181.18	34.00	129.20	310.38	
	รวมงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				41,730.22		21,527.64	63,257.86	

ลงชื่อ..........ประมาณการ
 (นายโอบนิธิ ศรีบุญมี)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หยมบ้านแม่แอน้อย) บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 58.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 174.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	174.00	1.77	307.98	1.3642	2.41	420.15
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	8.70	1,068.73	9,297.95	1.3642	1,457.96	12,684.26
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	174.00	440.16	76,587.84	1.3642	600.47	104,481.13
10	Expansion Joint	ม.	3.00	37.38	112.14	1.3642	50.99	152.98
11	Contraction Joint	ม.	30.00	37.39	1,121.70	1.3642	51.01	1,530.22
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

87,427.61

รวม

119,268.74

ประมาณาราคาเพียง

119,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

87,427.61

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชษฐา สว่างเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สว่างเวียงวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สว่างเวียงวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน บ้านแม่หมู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 381.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หมู หมู่ที่ 4 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	381.00	1.77	674.37	1.3642	2.41	919.98
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	19.05	1,247.39	23,762.78	1.3642	1,701.69	32,417.18
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	381.00	509.14	193,982.34	1.3642	694.57	264,630.71
10	Expansion Joint	ม.	12.00	37.76	453.12	1.3642	51.51	618.15
11	Contraction Joint	ม.	63.00	37.77	2,379.51	1.3642	51.53	3,246.13
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

221,252.12

รวม

301,832.15

ประมาณาราคาเพียง

300,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

221,252.12

บาท

1.3642

60

วัน

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชิดชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงสะพานกึ่งถาวรข้ามลำห้วยแม่ผู้ (ห้วยแม่ผู้ใหม่) บ้านแม่ผู้ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร

บ้านแม่ผู้ใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

ราคาน้ำมันดีเซล ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายสมบุญ พะเยาว์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/1) บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.00 เมตร

สถานที่ บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ - รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	85,598.79	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	5,791.82	
	รวมค่างานทั้งหมด	91,390.61	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	91,000.00	
(	กำหนดเงินหนึ่งพันบาทถ้วน	)	
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

ความยาวรวม 21.00 เมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อเมตร 4,351.93 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1/1) บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
	กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.00 เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทยานอาคาร	65,387.51	1.3091	85,598.79	
2	ประเภทยานทาง				
3	ประเภทยานชลประทาน				
4	ประเภทยานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			85,598.79	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			85,598.79	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำคอมกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 1/1) บ้านแม่จาง หมู่ที่ 5 ต.แม่จาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 21.00 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

ประมาณการ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด								ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง
	- งานขุดดินและถมดิน	8.19	ลบ.ม.	-	-	112.00	917.28	917.28	จังหวัดเชียงใหม่
2	งานทรายหยาบรองพื้น								(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
	- งานทรายหยาบ	0.42	ลบ.ม.	514.02	215.89	112.00	47.04	262.93	ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
3	งานคอนกรีตหยาบ								ราคาน้ำมันดีเซล
	- งานคอนกรีตหยาบ	0.42	ลบ.ม.	1,313.62	551.72	426.00	178.92	730.64	ณ เมือง จ.เชียงใหม่
4	งานคอนกรีต								เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	3.15	ลบ.ม.	1,338.55	4,216.43	466.00	1,467.90	5,684.33	บาท/ลิตร
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น RB SR.24 Ø 9 มม.	0.19	ตัน	21,775.70	4,137.38	4,400.00	836.00	4,973.38	ค่าแรงจากสำนักงบประมาณ
	- ลวดผูกเหล็ก	6.33	กก.	34.42	217.88	-	-	217.88	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								สำหรับการถอดแบบคำนวณ
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%)	50.40	ตร.ม.	-	-	139.00	7,005.60	7,005.60	ราคาผลงานก่อสร้าง
	- ไม้รวกยึดไม้แบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ	40.32	ลบ.ฟ.	467.29	18,841.13	-	-	18,841.13	แนวทางและวิธีปฏิบัติ
	- ไม้ค้ำยันเพื่อคาน คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร	12.10	ลบ.ฟ.	614.30	7,433.03	-	-	7,433.03	3 มีนาคม 2566
	- ไม้ค้ำยันเพื่อพื้น คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	
		12.60	กก.	70.90	893.34	-	-	893.34	
	ยอดยกไป				36,506.80		10,452.74	46,959.54	

กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.65 เมตร หิน 0.10 เมตร ยาว 21.00 เมตร

ประมาณการ ณ วันที่ ๒๕

ลงชื่อ.....ประภาภรณ์
(นายวิรัช พูลผล)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายกฯ โยธา

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 88.00 เมตร

สถานที่ บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ - รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	357,691.51	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	27,764.62	
	รวมค่างานทั้งหมด	385,456.13	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	385,000.00	
(	สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน	)	
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

ความยาวรวม 88.00 เมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อเมตร 4,380.18 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
	กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 88.00 เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	273,234.67	1.3091	357,691.51	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม เสื่อนโซ				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			357,691.51	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			357,691.51	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างของผู้เสนอราคา

ที่	รายการ	ปริมาณ		หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	ต่อหน่วย		จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	งานราษฎร์ราชภัฏวชิรฯ คสช.									ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
1	งานดินชุด - งานชุดดินและถมดิน	42.90	-	ลบ.ม.		112.00		4,804.80	4,804.80	
2	งานทรายหยาบรองพื้น - งานทรายหยาบ	2.20	514.02	ลบ.ม.		1,130.84		246.40	1,377.24	
3	งานคอนกรีตพยาย - งานคอนกรีตพยาย	2.20	1,313.62	ลบ.ม.		2,889.96		937.20	3,827.16	ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
4	งานคอนกรีต - งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	14.08	1,338.55	ลบ.ม.		18,846.78		6,561.28	25,408.06	ราคาน้ำมันดีเซล
5	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้น RB SR.24 Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	0.85 28.33	21,775.70 34.42	ตัน กก.		18,509.35 975.12		3,740.00 -	22,249.35 975.12	คำนวณจากสำนักงานประมาณ บัญชีค่าแรงงานด้านไม้การ
6	งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%) - ไม่ทำรอยตีแม่แบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณแม่แบบ - ไม่ค้ำยันห้องคาน คิดคำนวณ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร - ไม่ค้ำยันห้องพื้น คิดคำนวณ 1 ต้น/ตารางเมตร - ตะปูขนาดต่างๆ	211.20 168.96 50.69 - - 52.80	- 467.29 614.30 93.46 93.46 70.90	ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ต้น ต้น กก.		- 78,953.32 31,138.87 - - 3,743.52		29,356.80 78,953.32 31,138.87 - - 3,743.52	สำหรับกรอแบริดแบบคำนวณ ราคาผลงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ 3 มีนาคม 2566	
	ยอดยกไป					156,187.76		45,646.48	201,834.24	

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หมา 0.10 เมตร ยาว 88.00 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร์

ประมาณการ ณ วันที่ ๒๗

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				156,187.76		45,646.48	201,834.24	
1	งานคอนกรีต - งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	5.29	ลบ.ม.	1,338.55	7,080.93	466.00	2,465.14	9,546.07	
2	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้น RB SR.24 Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	0.47 0.47 15.67	ตัน ตัน กก.	21,775.70 34.42	10,234.58 539.36	4,400.00	2,068.00	12,302.58 539.36	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%) - ไม่คราวย์ไม้แบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ - ไม้ค้ำยันห้องคาบ คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร - ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร - ตะปูขนาดต่างๆ - ท่อประปา PVC Ø 1 1/2" ขึ้น 8.5	61.74 49.39 14.82 - - 15.44 23.00	ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตัน ตัน กก. พอนด์	- 467.29 614.30 93.46 93.46 58.88 109.35	- 23,079.45 9,103.93 - - 909.11 2,515.05	139.00 - - - - - -	8,581.86 - - - - - -	8,581.86 23,079.45 9,103.93 - - 909.11 2,515.05	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				209,650.17		58,761.48	268,411.65	

ลชอ.....ประมวลการ

(นายวิรัช พูลผล)

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายคมล บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 204.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	204.00	1.77	361.08	1.3642	2.41	492.59
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.20	1,169.33	11,927.17	1.3642	1,595.20	16,271.05
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	204.00	487.63	99,476.52	1.3642	665.22	135,705.87
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.72	226.32	1.3642	51.46	308.75
11	Contraction Joint	ม.	33.00	37.72	1,244.76	1.3642	51.46	1,698.10
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

113,235.85

รวม

154,476.36

ประมาณาราคาเพียง

154,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

113,235.85

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ วงจางานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายไชยชัย ส่องเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาณ สึงเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาณ สึงเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พงษ์เยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกลางบ้าน บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับแก้แต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	144.00	1.77	254.88	1.3642	2.41	347.71
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.20	1,169.33	8,419.18	1.3642	1,595.20	11,485.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	144.00	487.62	70,217.28	1.3642	665.21	95,790.41
10	Expansion Joint	ม.	3.00	37.72	113.16	1.3642	51.46	154.37
11	Contraction Joint	ม.	24.00	37.72	905.28	1.3642	51.46	1,234.98
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

79,909.78

รวม

109,012.92

ประมาณาราคาเพียง

109,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลากการทำงาน
- ④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

79,909.78	บาท
1.3642	
60	วัน
1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สว่างเจริญโพธิ์วัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านพักครู บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	63.00	1.77	111.51	1.3642	2.41	152.12
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	3.15	1,169.33	3,683.39	1.3642	1,595.20	5,024.88
9	ผิวทางบอร์ตแลนดซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	63.00	487.60	30,718.80	1.3642	665.18	41,906.59
10	Expansion Joint	ม.	- 3.00	37.72	- 113.16	1.3642	51.46	- 154.37
11	Contraction Joint	ม.	15.00	37.72	565.80	1.3642	51.46	771.86
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

34,966.34

รวม

47,701.08

ประมาณาราคาเพียง

47,000.00

ตัวอักษร (-สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ งวดงานการจ่ายเงิน

=	34,966.34	บาท
=	1.3642	
=	60	วัน
=	1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร (ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายสมบุญ พะเยาว์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร	
---	--

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายบ้านนายศรีรินทร์ บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	120.00	1.77	212.40	1.3642	2.41	289.76
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	1,169.33	7,015.98	1.3642	1,595.20	9,571.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	487.61	58,513.20	1.3642	665.20	79,823.71
10	Expansion Joint	ม.	3.00	37.72	113.16	1.3642	51.46	154.37
11	Contraction Joint	ม.	18.00	37.72	678.96	1.3642	51.46	926.24
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					66,533.70	รวม		90,765.28
						ประมาณาราคาเพียง		90,000.00

ตัวอักษร (-ถ้ามีบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	66,533.70	บาท
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642	
③ ระยะเวลาการทำงาน	=	60	วัน
④ งวดงานการจ่ายเงิน	=	1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา (ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายสมบุญ ทะเยาว์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	
---	--

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังวัด บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	345.00	1.77	610.65	1.3642	2.41	833.05
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	17.25	1,147.92	19,801.62	1.3642	1,565.99	27,013.37
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	345.00	481.76	166,207.20	1.3642	657.22	226,739.86
10	Expansion Joint	ม.	9.00	37.70	339.30	1.3642	51.43	462.87
11	Contraction Joint	ม.	57.00	37.70	2,148.90	1.3642	51.43	2,931.53
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	ท่อ พีวีซี ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 ยาว 4 ม. ศก.	ท่อน	5.00	2,046.73	10,233.65	1.3642	2,792.15	13,960.75
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

199,341.32

รวม

271,941.43

ประมาณาราคาเพียง

271,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

199,341.32

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย ส่งเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะยาวั)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างวัด บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบวาก หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	144.00	1.77	254.88	1.3642	2.41	347.71
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	7.20	1,140.72	8,213.18	1.3642	1,556.17	11,204.42
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	144.00	479.74	69,082.56	1.3642	654.46	94,242.43
10	Expansion Joint	ม.	3.00	37.70	113.10	1.3642	51.43	154.29
11	Contraction Joint	ม.	24.00	37.70	904.80	1.3642	51.43	1,234.33
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	144.00	114.84	16,536.96	1.3642	156.66	22,559.72
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

95,105.48

รวม

129,742.90

ประมาณาราคาเพียง

129,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

95,105.48

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สว่างเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอุทิศ - บ้านนายโชเหล่ บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	222.00	1.77	392.94	1.3642	2.41	536.05
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.10	1,503.30	16,686.63	1.3642	2,050.80	22,763.90
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	222.00	578.51	128,429.22	1.3642	789.20	175,203.14
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.83	226.98	1.3642	51.61	309.65
11	Contraction Joint	ม.	36.00	37.84	1,362.24	1.3642	51.62	1,858.37
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

147,098.01

รวม

200,671.11

ประมาณาราคาเพียง

200,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

147,098.01

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นาย).....สงเจริญไพรวัน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นาย).....กริชชาญ สังเวียนวงศ์

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นาย).....กริชชาญ สังเวียนวงศ์

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นาย).....สมบุญ พะเยาว์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยบ้านห้วยน้ำเขียว) บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 74.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 222.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยผา หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	222.00	1.77	392.94	1.3642	2.41	536.05
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.10	1,503.30	16,686.63	1.3642	2,050.80	22,763.90
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	222.00	578.51	128,429.22	1.3642	789.20	175,203.14
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.83	226.98	1.3642	51.61	309.65
11	Contraction Joint	ม.	36.00	37.84	1,362.24	1.3642	51.62	1,858.37
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

147,098.01

รวม

200,671.11

ประมาณาราคาเพียง

200,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

147,098.01

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

) งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ละอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 127.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 508.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ละอ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	508.00	1.77	899.16	1.3642	2.41	1,226.63
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.40	1,211.79	30,779.47	1.3642	1,653.12	41,989.35
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	508.00	502.82	255,432.56	1.3642	685.95	348,461.10
10	Expansion Joint	ม.	16.00	37.83	605.28	1.3642	51.61	825.72
11	Contraction Joint	ม.	84.00	37.83	3,177.72	1.3642	51.61	4,335.05
12	Longitudinal Joint	ม.	127.00	37.94	4,818.38	1.3642	51.76	6,573.23
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

295,712.57

รวม

403,411.08

ประมาณาราคาเพียง

400,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ งวดงานการจ่ายเงิน

=
=
=
=

295,712.57	บาท
1.3642	
60	วัน
1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชษฐา สว่างเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่เอะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 540.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เอะ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	540.00	1.77	955.80	1.3642	2.41	1,303.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	27.00	1,346.94	36,367.38	1.3642	1,837.50	49,612.38
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	540.00	539.97	291,583.80	1.3642	736.63	397,778.62
10	Expansion Joint	ม.	16.00	37.89	606.24	1.3642	51.69	827.03
11	Contraction Joint	ม.	88.00	37.90	3,335.20	1.3642	51.70	4,549.88
12	Longitudinal Joint	ม.	135.00	38.01	5,131.35	1.3642	51.85	7,000.19
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

337,979.77

รวม

461,072.00

ประมาณาราคาเพียง

460,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

337,979.77

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ จวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายไชยชัย สว่างเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสบซอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 77.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 231.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบซอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	231.00	1.77	408.87	1.3642	2.41	557.78
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.55	1,446.62	16,708.46	1.3642	1,973.48	22,793.68
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	231.00	563.97	130,277.07	1.3642	769.37	177,723.98
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.83	226.98	1.3642	51.61	309.65
11	Contraction Joint	ม.	39.00	37.83	1,475.37	1.3642	51.61	2,012.70
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

149,096.75

รวม

203,397.79

ประมาณาราคาเพียง

200,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ วงจรงานการจ่ายเงิน

=
=
=
=

149,096.75
1.3642
60
1

บาท
วัน
งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน) ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ลงชื่อ).....ตรวจสอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง (ลงชื่อ).....เห็นชอบ (นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์) รองปลัด รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร (ลงชื่อ).....อนุมัติ (นายสมบุญ พะเยาว์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	
---	--

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ขุดที่ดินขายยสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,180 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่

30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	200,435.06	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
	รวมค่างานทั้งหมด	200,435.06	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	200,000.00	
	(สองแสนบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน

พื้นที่รวม

ตารางเมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อตารางเมตร

บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการ ขุดตัดดินขยายสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,180 ลูกบาศก์เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่ขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	153,109.05	1.3091	200,435.06	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,435.06	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			200,435.06	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณการ

ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ขุดที่ดินขยายสนามกีฬาหมู่บ้าน บ้านแม่เขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 3,180 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่เขอ หมู่ที่ 11 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดที่ดินขยายสนามกีฬา								
1.1	งานดินชั้นทาง (ขุด - ขน)	3,180.00	ลบ.ม.	-	-	22.41	71,263.80	71,263.80	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
1.2	ค่าขนทิ้ง 1.00 กม.	3,180.00	ลบ.ม.	-	-	11.55	36,729.00	36,729.00	(ราคาพาณิชย์จังหวัด)
1.3	งานปรับเกรด (0.25 X ค่าขุดกับงานดินรองพื้นทาง)	3,180.00	ลบ.ม.	-	-	14.19	45,116.25	45,116.25	ประจำเดือน มิถุนายน 2567
									ราคาน้ำมันดีเซล
									ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
									เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
									บาท/ลิตร
									ค่าแรงจากสำนักงานงบประมาณ
									บัญชีค่าแรงงาน/ค่าเป็นการ
									สำหรับการถอดแบบคำนวณ
									ราคากลางงานก่อสร้าง
									แนวทางและวิธีปฏิบัติ
									3 มีนาคม 2566
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-		153,109.05	153,109.05	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายวิรัช พูลผล)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามลำห้วยแม่หอย บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน ขนาด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ประมาณราคาตามแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร
ราคาร้านไม้ตีเหล็ก ณ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายโชคชัย สว่างเจริญพรวัน)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....
(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

ตำแหน่ง รองปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายสมบูรณ์ พะเยา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 201.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่หอย หมู่ที่ 12 ตำบลแม่เงา อำเภอแม่เงา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	201.00	1.77	355.77	1.3642	2.41	485.34
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทราaylorได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	10.05	1,318.40	13,249.92	1.3642	1,798.56	18,075.54
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	201.00	528.63	106,254.63	1.3642	721.16	144,952.57
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.81	226.86	1.3642	51.58	309.48
11	Contraction Joint	ม.	33.00	37.81	1,247.73	1.3642	51.58	1,702.15
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

121,334.91

รวม

165,525.08

ประมาณาราคาเพียง

165,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

121,334.91

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชษฐา สว่างเจริญพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 88.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่แจ๊ะ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	264.00	1.77	467.28	1.3642	2.41	637.46
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	13.20	1,253.95	16,552.14	1.3642	1,710.64	22,580.43
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	264.00	491.11	129,653.04	1.3642	669.97	176,872.68
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.50	225.00	1.3642	51.16	306.95
11	Contraction Joint	ม.	45.00	37.50	1,687.50	1.3642	51.16	2,302.09
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

148,584.96

รวม

202,699.61

ประมาณาราคาเพียง

200,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

148,584.96

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายวิชาชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้อำนวยการช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 - บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	636.00	1.77	1,125.72	1.3642	2.41	1,535.71
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทาสีรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.80	1,190.46	37,856.63	1.3642	1,624.03	51,644.01
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	636.00	496.98	316,079.28	1.3642	677.98	431,195.35
10	Expansion Joint	ม.	20.00	37.81	756.20	1.3642	51.58	1,031.61
11	Contraction Joint	ม.	104.00	37.82	3,933.28	1.3642	51.59	5,365.78
12	Longitudinal Joint	ม.	159.00	37.93	6,030.87	1.3642	51.74	8,227.31
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

365,781.98

รวม

498,999.77

ประมาณาราคาเพียง

498,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง

=

365,781.98

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย ส่องเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านใหม่พัฒนาสันติ หมู่ที่ 14 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	192.00	1.77	339.84	1.3642	2.41	463.61
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.60	1,218.80	11,700.48	1.3642	1,662.69	15,961.79
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	192.00	504.73	96,908.16	1.3642	688.55	132,202.11
10	Expansion Joint	ม.	6.00	37.83	226.98	1.3642	51.61	309.65
11	Contraction Joint	ม.	32.00	37.83	1,210.56	1.3642	51.61	1,651.45
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

110,386.02

รวม

150,588.61

ประมาณราคาเพียง

150,000.00

ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

110,386.02

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชษฐชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเหยอ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 63.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 252.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	252.00	1.77	446.04	1.3642	2.41	608.49
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.60	1,382.53	17,419.88	1.3642	1,886.05	23,764.20
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	252.00	549.76	138,539.52	1.3642	749.98	188,995.61
10	Expansion Joint	ม.	8.00	37.90	303.20	1.3642	51.70	413.63
11	Contraction Joint	ม.	40.00	37.91	1,516.40	1.3642	51.72	2,068.67
12	Longitudinal Joint	ม.	63.00	38.02	2,395.26	1.3642	51.87	3,267.61
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

160,620.30

รวม

219,118.21

ประมาณาราคาเพียง

219,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

160,620.30

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเชษฐา สว่างเจริญพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเฉลิมศักดิ์ บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน จุดที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร
จุดที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สะงะเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	232.00	1.77	410.64	1.3642	2.41	560.20
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.60	1,382.53	16,037.35	1.3642	1,886.05	21,878.15
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	232.00	549.76	127,544.32	1.3642	749.98	173,995.96
10	Expansion Joint	ม.	4.00	37.90	151.60	1.3642	51.70	206.81
11	Contraction Joint	ม.	40.00	37.91	1,516.40	1.3642	51.72	2,068.67
12	Longitudinal Joint	ม.	58.00	38.02	2,205.16	1.3642	51.87	3,008.28
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

147,865.47

รวม

201,718.07

ประมาณาราคาเพียง

200,000.00

ตัวอักษร (-สองแสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

147,865.47

บาท

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

③ ระยะเวลาการทำงาน

=

60

วัน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเขียว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร

สถานที่ บ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	384,308.17	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	30,287.99	
	รวมค่างานทั้งหมด	414,596.16	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	414,000.00	
	(สิ้นหนึ่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

ความยาวรวม

95.00 เมตร

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อเมตร

4,364.17 บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายวีรชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประเภท	โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย 1) บ้านแม่จางเหนือ หมู่ที่ 16 ต.แม่จาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
	กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่จางเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลแม่จาง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จาง			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	2	แผ่น	
ประมาณการเมื่อวันที่	30 กรกฎาคม 2567			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	293,566.70	1.3091	384,308.17	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			384,308.17	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			384,308.17	

ลงชื่อ..........ผู้ประมาณราคา

(นายวิรัช พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 1) บ้านแม่มาจรวงเหนือ หมู่ที่ 16 ต.แม่มาจรวง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ป.ร.4 แผ่นที่ 1

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจรวง

ประมาณการ ณ วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินชุด - งานชุดดินและถมดิน	46.32	ลบ.ม.	-	-	112.00	5,187.84	5,187.84	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่ (ราคาพาณิชย์จังหวัด) ประจำเดือน กรกฎาคม 2567
2	งานทรายหยาบรองพื้น - งานทรายหยาบ	2.38	ลบ.ม.	514.02	1,223.37	112.00	266.56	1,489.93	
3	งานคอนกรีตหยาบ - งานคอนกรีตหยาบ	2.38	ลบ.ม.	1,313.62	3,126.42	426.00	1,013.88	4,140.30	ราคาน้ำมันดีเซล ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เฉลี่ยที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร
4	งานคอนกรีต - งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	15.20	ลบ.ม.	1,338.55	20,345.96	466.00	7,083.20	27,429.16	
5	งานเหล็กเสริม - เหล็กเส้น RB SR.24 Ø 9 มม. - ลวดผูกเหล็ก	0.91 0.91 30.33	ตัน ตัน กก.	21,775.70 34.42	19,815.89 1,043.96	4,400.00	4,004.00	23,819.89	ค่าแรงจากสำนักงานประมาณ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับภาคก่อสร้าง ราคากลางงานก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติงาน 3 มีนาคม 2566
6	งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%) - ไม่ครัวเรือนแบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ - ไม้ค้ำยันท้องคาน คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร - ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร - ตะปูขนาดต่างๆ	228.00 182.40 54.72 - - 57.00	ตร.ม. ลบ.ฟ. ลบ.ฟ. ตัน ตัน กก.	- 467.29 614.30 93.46 93.46 58.88	- 85,233.70 33,614.50 - - 3,356.16	139.00 - - - - -	31,692.00 - - - - -	1,043.96 31,692.00 85,233.70 33,614.50 - -	
	ยอดยกไป				167,759.96		49,247.48	217,007.44	

รายการประมาณการ

ป.ร.4 แผ่นที่ 2

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย 1) บ้านแม่มาจอรเหนือ หมู่ที่ 16 ต.แม่มาจอร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.65 เมตร หน้า 0.10 เมตร ยาว 95.00 เมตร

ประมาณการโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร

ประมาณการ ณ วันที่

30 กรกฎาคม 2567

ที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				167,759.96		49,247.48	217,007.44	
1	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.3	5.71	ลบ.ม.	1,338.55	7,643.12	466.00	2,660.86	10,303.98	
2	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้น RB SR.24 Ø 9 มม.	0.50	ตัน	21,775.70	10,887.85	4,400.00	2,200.00	13,087.85	
	- ลวดผูกเหล็ก	16.67	กก.	34.42	573.78	-	-	573.78	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%)	66.57	ตร.ม.	-	-	139.00	9,253.23	9,253.23	
	- ไม่คล้ายที่ไม้แบบ คัดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ	53.26	ลบ.ฟ.	467.29	24,887.87	-	-	24,887.87	
	- ไม่คล้ายที่ไม้แบบ คัดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร	15.98	ลบ.ฟ.	614.30	9,816.51	-	-	9,816.51	
	- ไม่คล้ายที่ท่อน้ำ คัดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	
	- ท่อประปา PVC Ø 1 1/2" ชั้น 8.5	16.64	กก.	70.09	1,166.30	-	-	1,166.30	
		24.00	ท่อน	110.28	2,646.72	-	-	2,646.72	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				225,382.11		63,361.57	288,743.68	

ลงชื่อ.....ประมาณการ

วิชัย

(นายวิชัย พูลผล)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตำแหน่ง

สรุปรายการประมาณการ

แบบ พร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	299,827.62	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	21,594.63	
	รวมค่างานทั้งหมด	321,422.25	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	320,000.00	
	(สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด

พื้นที่รวม

70.00 ตร.ม.

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อ ตร.ม.

4,591.75 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโอบนิธิ ศรีบุญมี)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยมัน หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจ อําเภอแม่ใจ จังหวัดเชียงใหม่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยมัน หมู่ที่ 17 ต.แม่นาจ อ.แม่ใจ จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใจ

ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
	สรุปส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	126,193.78	-	39,581.76	165,775.54	
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	41,730.22	-	21,527.64	63,257.86	
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	รวม	-	-	-	-	-	
4	งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		รวม	-	167,924.00	-	61,109.40	229,033.40	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 - 2				167,924.00		61,109.40	229,033.40	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างศาลาอบกประสัค บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ประมาณการวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	ส่วนงานที่ 1 ค้างงานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินถมที่	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
	1.2 งานโครงสร้าง								(ราคาพาณิชย์จังหวัด) ประจำเดือน มิถุนายน 2567
	- งานขุดดินและถมดิน	20.28	ลบ.ม.	-	-	112.00	2,271.36	2,271.36	
	- งานทรายหยาบรองก้นหลุม	0.60	ลบ.ม.	514.02	308.41	104.00	62.40	370.81	
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,429.13	857.48	426.00	255.60	1,113.08	
	1.3 งานตอกเสาเข็ม								ราคาน้ำหนักดีเซล
	- เสาเข็มไม้เบญจพรรณ ขนาด $\varnothing$ 5" x 5.00 ม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	83.20	ตร.ม.	-	-	139.00	11,564.80	11,564.80	เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
	- ไม้แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%)	66.56	ลบ.ฟ.	467.29	31,102.82	-	-	31,102.82	บาท/ลิตร
	- ไม้รวกยัดไม้แบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ	19.97	ลบ.ฟ.	614.30	12,267.57	-	-	12,267.57	
	- ไม้ค้ำยันท้องคาน คิดคำนวณ 1 ตัน/ความยาว 1 เมตร	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	ค่าแรงจากสำนักงาน/ดำเนินการ
	- ไม้ค้ำยันท้องพื้น คิดคำนวณ 1 ตัน/ตารางเมตร	-	ตัน	93.46	-	-	-	-	บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
	- ตะปูขนาดต่างๆ	20.80	กก.	70.09	1,457.87	-	-	1,457.87	สำหรับการถอดแบบคำนวณ
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง								ราคากลางงานก่อสร้าง
	- งานคอนกรีต ค.3	7.60	ลบ.ม.	1,483.92	11,277.79	532.00	4,043.20	15,320.99	แนวทางการวิธีปฏิบัติ 3 มีนาคม 2566
	1.6 งานเหล็กเสริม	0.73	ตัน	-	-	-	-	-	
	- เหล็กเสริม RB SR.24 $\varnothing$ 6 มม.	0.12	ตัน	22,242.99	2,669.16	4,400.00	528.00	3,197.16	
	- เหล็กเสริม RB SR.24 $\varnothing$ 9 มม.	-	ตัน	21,775.70	-	4,400.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 $\varnothing$ 12 มม. (T)	0.61	ตัน	21,214.96	12,941.13	3,600.00	2,196.00	15,137.13	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 $\varnothing$ 16 มม. (T)	-	ตัน	21,214.96	-	3,600.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 $\varnothing$ 20 มม. (T)	-	ตัน	21,214.96	-	3,100.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.90	กก.	34.42	753.80	-	-	753.80	
	รวมยอดยกไป				73,636.03		20,921.36	94,557.39	

โครงการ ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นา จ.ลำปาง
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ต.แม่นา จ.ลำปาง
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา
 ประมาณการวันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
	รวมยอดยกมา				73,636.03		20,921.36	94,557.39	
	1.7 งานพันเอาแดร์และรอบอาคาร								
	- งานพยายรองพื้นปรีระดับ	3.50	ลบ.ม.	514.02	1,799.07	112.00	392.00	2,191.07	
	- งานคอนกรีต ค.3	11.20	ลบ.ม.	1,483.92	16,619.90	532.00	5,958.40	22,578.30	
	- เหล็กตะแกรงเส้น徑รูป (Wire mesh) 0.2 x 0.2 ม. ขนาด 4 มม.	112.00	ตร.ม.	29.44	3,297.28	5.00	560.00	3,857.28	
	1.8 งานโครงสร้างหลังคา								
	- ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคา	1,175.00	กก.	-	-	10.00	11,750.00	11,750.00	รวมเลวดเชื่อม
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	50.00	ท่อน	616.83	30,841.50	-	-	30,841.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด				126,193.78		39,581.76	165,775.54	

โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการวันที่

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- ค่าแรงช่างหลังคากระเบื้องลอนคู่	117.12	ตร.ม.	-	-	45.00	5,270.40	5,270.40	
	- หลังคาถมุงกระเบื้องลอนคู่ หน้า 5 มม. สีสีเมมต์	278.00	แผ่น	50.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	- ครอบสัณโค้งกระเบื้องลอนคู่	36.00	แผ่น	31.78	1,144.08	-	-	1,144.08	
	- นอตยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 นิ้ว	314.00	ตัว	2.75	863.50	-	-	863.50	
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปตามท้องตลาด	47.00	เมตร	123.98	5,827.06	45.00	2,115.00	7,942.06	
	- แผ่นโพลีเอสเตอร์สีเมมต์ หน้า ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม.	4.00	แผ่น	120.56	482.24	108.00	432.00	914.24	
	2.2 งานฉนวน								
	- พ1 พื้นฉนวนขี้เถ้า	70.00	ตร.ม.	110.32	7,722.40	40.00	2,800.00	10,522.40	
	- พ2 พื้นฉนวนหยาบผิวหน้าเรียบ	42.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,260.00	1,260.00	
	2.3 งานฉนวนปูน								
	- งานฉนวนปูนผิวเรียบโครงสร้าง	31.68	ตร.ม.	100.55	3,185.42	105.00	3,326.40	6,511.82	
	2.4 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ภายนอก)	33.96	ตร.ม.	45.89	1,558.42	34.00	1,154.64	2,713.06	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	144.00	ตร.ม.	47.68	6,865.92	35.00	5,040.00	11,905.92	
	- งานทาสีกันเปื้อน พื้น - ผนัง สูง 0.10 ม.	3.80	ตร.ม.	47.68	181.18	34.00	129.20	310.38	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				41,730.22		21,527.64	63,257.86	

ลงชื่อ.....

(นายโยบนิธิ ศรีบุญมี)

ตำแหน่ง.....

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

.....

ประมาณการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 2.50 เมตร ยาว 52.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	130.00	1.77	230.10	1.3642	2.41	313.90
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.50	1,082.78	7,038.07	1.3642	1,477.13	9,601.34
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	130.00	444.36	57,766.80	1.3642	606.20	78,805.47
10	Expansion Joint	ม.	2.50	37.42	93.55	1.3642	51.05	127.62
11	Contraction Joint	ม.	22.50	37.43	842.18	1.3642	51.06	1,148.90
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

65,970.70

รวม

89,997.23

ประมาณาราคาเพียง

89,000.00

ตัวอักษร (-แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ จวดงานการจ่ายเงิน

=	65,970.70	บาท
=	1.3642	
=	60	วัน
=	1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายชัยรัตน์ บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านขุนแม่วาก หมู่ที่ 18 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	501.00	1.77	886.77	1.3642	2.41	1,209.73
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.05	1,261.59	31,602.83	1.3642	1,721.06	43,112.58
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	501.00	513.07	257,048.07	1.3642	699.93	350,664.98
10	Expansion Joint	ม.	15.00	37.77	566.55	1.3642	51.53	772.89
11	Contraction Joint	ม.	84.00	37.78	3,173.52	1.3642	51.54	4,329.32
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

293,277.74

รวม

400,089.50

ประมาณาราคาเพียง

400,000.00

ตัวอักษร (-สี่แสนบาทถ้วน-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

③ ระยะเวลาการทำงาน

④ งวดงานการจ่ายเงิน

=

293,277.74

บาท

=

1.3642

=

60

วัน

=

1

งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายไชยสิทธิ์ สว่างเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน กว้าง 3.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 435.00 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยหอย หมู่ที่ 19 ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	435.00	1.77	769.95	1.3642	2.41	1,050.37
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.75	1,090.09	23,709.46	1.3642	1,487.10	32,344.45
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	435.00	446.08	194,044.80	1.3642	608.54	264,715.92
10	Expansion Joint	ม.	12.00	37.39	448.68	1.3642	51.01	612.09
11	Contraction Joint	ม.	72.00	37.39	2,692.08	1.3642	51.01	3,672.54
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

221,664.97

รวม

302,395.37

ประมาณาราคาเพียง

300,000.00

ตัวอักษร (-สามแสนบาทถ้วน-)

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาการทำงาน
- ④ งวดงานการจ่ายเงิน

=
=
=
=

221,664.97	บาท
1.3642	
60	วัน
1	งวด

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรวัน)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสมบุญ ทะเขารว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปรายการประมาณการ

แบบ ปร 6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่นาจร (โซนแม่นาจร) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่นาจร หมู่ที่ 5 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ -

รายการที่ -

หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ประมาณการเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
	ได้สรุปรายละเอียดดังนี้		
1	ค่าก่อสร้าง	436,678.76	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	59,000.00	
	รวมค่างานทั้งหมด	495,678.76	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	495,000.00	
	(สิ้นแผนกหักหนี้สินบาทถ้วน)		
	ระยะเวลาการทำงาน	60	วัน
	งวดงานการจ่ายเงิน	1	งวด
	พื้นที่รวม		

70.00 ตร.ม.

ราคาค่าก่อสร้างเฉลี่ยต่อ ตร.ม.

7,081.13 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ลงชื่อ.....ตรวจสอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายกริชชาญ สังเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำจร	ฝ่าย/งาน	กองช่าง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
โครงการ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่น้ำจร (โซนแม่น้ำจร) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่			
	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร			
เจ้าของงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำจร			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแม่น้ำจร หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำจร			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 4 แผ่น			
แบบเลขที่	-			

ประมาณการเมื่อวันที่

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่า แรงงาน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	333,571.74	1.3091	436,678.76	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงาน.....0.....%				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			436,678.76	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			436,678.76	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายโชคชัย สง่าเจริญไพรงาม)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่มนาร (โซนแม่มนาร) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่มนาร หมู่ที่ 5 ต.แม่มนาร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มนาร

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มนาร

ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	สรุปส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน									
	กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	-	รวม	-	173,164.51	-	54,172.40	227,336.91		
2	งานสถาปัตยกรรม	-	รวม	-	66,481.11	-	39,753.72	106,234.83		
3	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	รวม	-	-	-	-	-		
4	งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร	-	รวม	-	-	-	-	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1		รวม	-	239,645.62	-	93,926.12	333,571.74		
	กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	รวม	-	-	-	-	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	-	รวม	-	-	-	-	-		
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1 - 2				239,645.62		93,926.12	333,571.74		

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่जार (โซนแม่जार) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่जार หมู่ที่ 5 ต.แม่जार อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่जार

ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่जार

ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
	1.1 งานดินถมที่								
	1.2 งานโครงสร้าง								
	- งานขุดดินและถมดิน	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
	- งานพราหยาบรองกันหลุม	32.50	ลบ.ม.	-	-	112.00	3,640.00	3,640.00	ราคาเฉลี่ยวัดก่อสร้าง จังหวัดเชียงใหม่
	- งานคอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	514.02	308.41	104.00	62.40	370.81	(ราคาพาณิชย์จังหวัด) ประจำเดือน มิถุนายน 2567
	1.3 งานตอกเสาเข็ม	0.60	ลบ.ม.	1,429.13	857.48	426.00	255.60	1,113.08	
	- เสาค้ำไม้เบญจพรรณ ขนาด ϕ 5" x 5.00 ม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	ราคามัมนัดพิเศษ
	1.4 งานแบบหล่อคอนกรีต	150.00	ตร.ม.	-	-	139.00	20,850.00	20,850.00	ณ เมือง จ.เชียงใหม่
	- ไม่แบบทั่วไป อาคาร 1 ชั้น (ใช้ 80%)	120.00	ลบ.ฟ.	467.29	56,074.80	-	-	56,074.80	เฉลี่ยที่ 33.00-33.99
	- ไม่คร่าวยึดไม้แบบ คิดคำนวณ 30% ของปริมาณไม้แบบ	36.00	ลบ.ฟ.	614.30	22,114.80	-	-	22,114.80	บาท/ลิตร
	- ไม่ค้ำยันทองคาน คิดคำนวณ 1 ต้น/ความยาว 1 เมตร	-	ต้น	93.46	-	-	-	-	
	- ไม่ค้ำยันทองคาน คิดคำนวณ 1 ต้น/ตารางเมตร	-	ต้น	93.46	-	-	-	-	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	37.50	กก.	70.09	2,628.38	-	-	2,628.38	ค่าแรงจากสำนักงบประมาณ บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณ
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- งานคอนกรีต ค.3	15.00	ลบ.ม.	1,483.92	22,258.80	532.00	7,980.00	30,238.80	ราคากลางก่อสร้าง แนวทางและวิธีปฏิบัติฯ 3 มีนาคม 2566
	1.6 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเสริม RB SR.24 ϕ 6 มม.	0.73	ต้น	22,242.99	2,669.16	4,400.00	528.00	3,197.16	
	- เหล็กเสริม RB SR.24 ϕ 9 มม.	0.12	ต้น	21,775.70	-	4,400.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 12 มม. (T)	0.61	ต้น	21,214.96	12,941.13	3,600.00	2,196.00	15,137.13	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 16 มม. (T)	-	ต้น	21,214.96	-	3,600.00	-	-	
	- เหล็กเสริม DB SD.40 ϕ 20 มม. (T)	-	ต้น	21,214.96	-	3,100.00	-	-	
	- ลวดผูกเหล็ก	21.90	กก.	34.42	753.80	-	-	753.80	
	รวมยอดยกไป				120,606.76		35,512.00	156,118.76	

สถานีที่ก่อสร้าง บ้านแม่มาจอร์ หมู่ที่ 5 ต.แม่มาจอร์ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร์
ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาจอร์
ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

[illegible]

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการตำบลแม่มาง (ชนแม่มาง) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่มาง หมู่ที่ 5 ต.แม่มาง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาง
 ประมาณราคาโดย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่มาง
 ประมาณการวันที่

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กรกฎาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง/หน่วย	รวมค่าแรง	ค่าวัสดุและค่าแรง		
	ส่วนงานที่ 1 ค่างานต้นทุน									
	กลุ่มงานที่ 1									
2	งานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานหลังคา									
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	150.00	ตร.ม.	-	-	45.00	6,750.00	6,750.00		
	- หลังคาเมทัลชีทกระเบื้องลอนคู่ หน้า 5 มม. สีซีเมนต์	356.00	แผ่น	50.00	17,800.00	-	-	17,800.00		
	- ครอบบันไดกระเบื้องลอนคู่	36.00	แผ่น	31.78	1,144.08	-	-	1,144.08		
	- นอตยึดกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 4 นิ้ว	392.00	ตัว	2.75	1,078.00	-	-	1,078.00		
	- ไม้เชิงชายสำเร็จรูปตามท้องตลาด	47.00	เมตร	123.98	5,827.06	45.00	2,115.00	7,942.06		
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หน้า ขนาด 120 x 240 x 0.40 ซม.	4.00	แผ่น	120.56	482.24	108.00	432.00	914.24		
	2.2 งานฉาบพื้น									
	- พ.1 พื้นผิวขัดมัน	100.00	ตร.ม.	110.32	11,032.00	40.00	4,000.00	15,032.00		
	- พ.2 พื้นผิวขัดหยาบผิวหนาเรียบ	12.00	ตร.ม.	-	-	30.00	360.00	360.00		
	2.3 งานฉาบปูน									
	- งานฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง	150.00	ตร.ม.	100.55	15,082.50	105.00	15,750.00	30,832.50		
2.4 งานทาสี										
- งานทาสีฉาบพลาสติก (ภายนอก)	152.28	ตร.ม.	45.89	6,988.13	34.00	5,177.52	12,165.65			
- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคา	144.00	ตร.ม.	47.68	6,865.92	35.00	5,040.00	11,905.92			
- งานทาสีกันเปื้อน พื้น - ผนัง สูง 0.10 ม.	3.80	ตร.ม.	47.68	181.18	34.00	129.20	310.38			
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด				66,481.11		39,753.72	106,234.83		

ลงชื่อ.....ประมาณการ
 (นาย.....ส่งเจริญไพรงาม)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา